

Partida	Descripción solicitada	Unidad de medida	Cantidad	EJECUTIVO		RAZÓN SOCIAL		RAZÓN SOCIAL	
				unitario	sub-total	unitario	sub-total	unitario	sub-total
								Eduardo Altamirano (Estudio 3 Arquitectura)	
								Tensil Arquitectura, S.A. de C.V.	Lonera Industrial J.M., S.A. de C.V.
								Periférico Sur No.4091, Ed. H5-4, Col. Fuentes del Pedregal, C.P.14140, México D.F., Tel.30894663	Lago Kolino No.76, Col. Pensil Norte, C.P.11430, México D.F., Tel.55803020
								EJECUTIVO	
								Eduardo Altamirano	
								Lic. José Antonio Acuña Granados	Francisco Javier Molina Gutiérrez
								unitario	sub-total
6100	Adquisición, fabricación y colocación de velaria para la terraza del octavo piso DESCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA. Se trata de una membrana estructural estabilizada por pre-esfuerzo y doble curvatura invertida, apoyada sobre estructura tubular de acero empotrada en la obra civil del edificio, geometrizada a medida según diseño por aprobar. MATERIALES. ° Membrana Importada de Alemania Marca Mehler, de grado arquitectónico con base tejida de poliéster de alta tenacidad, recubierta de PVC y acabado superficial. Dicha membrana cumple con los más exigentes códigos de seguridad tanto europeos como estadounidenses, esto en cuanto a su resistencia al fuego (no hace flama), como al ataque de agentes atmosféricos de contaminación (hongos y bacterias). La garantía otorgada por el importador de membrana es de 10 años pero su vida útil podría alcanzar los 20 años con un mantenimiento preventivo. ° Estructura primaria de acero al carbón con secciones obtenidas a partir de análisis estructural. ° Cables Perimetrales de Acero Galvanizado, enfundados en la misma cubierta. ° Grapas, tensores, rozaderas y Conexiones Mecánicas Galvanizadas. ° Incluye empotramientos en Obra civil a base de placas sándwich con pernos pasados a la losa y anclas expansivas en traves de concreto, previa aceptación de los puntos de fijación.	pieza	1	298,000.00	298,000.00	301,600.00	301,600.00	375,800.00	375,800.00
	Subtotal				298,000.00				
	IVA								47,680.00
	TOTAL								345,680.00
	Tipo de crédito o descuentos				n/a			n/a	n/a
	Tiempo de entrega				17/12/2010			17 de dic	30 días
	Vigencia de la oferta				n/a			2010	n/a
	Condiciones de pago							3 días	n/a
					40% anticipo 60% contra entrega			50%anticipo 50%contra entrega	60%anticipo 20%contra entrega de materiales y 20% al termino de los trabajos
								ncia presupuestal	
	Elaboró.		Revisó.		Autorizó			Vo.Bo	
	Gabriela Sifuentes Badillo		Lic. Serafin Adrian López Reyes		Lic. Héctor Vega Aguirre			C.P. Erwin Chávez García	
	Jefe de Departamento de Adquisiciones		Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales		Director de Recursos Materiales y Servicios			Director de Planeación y Recursos Financieros	