



México, D.F. a 05 de febrero de 2010  
Departamento de Servicios Generales

**LIC. HECTOR VEGA AGUIRRE  
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES  
Y SERVICIOS  
PRESENTE**

Por este medio, me permito solicitarle a usted, de no existir inconveniente, se instruya a quien corresponda, se lleven a cabo las acciones para que se contraten los servicios para la terminación de la instalación de aire acondicionado en el tercer piso del edificio sede del Tribunal, consistentes en:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO HELICOCENTRÍFUGO MARCA S & P MODELO TD-160 CON CAPACIDAD DE 100 PCM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 127 V, 180 WATTS DE CONSUMO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACOPLADO A DUCTOS. PISO-7	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO HELICOCENTRÍFUGO MARCA S & P MODELO TD-160 CON CAPACIDAD DE 100 PCM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 127 V, 180 WATTS DE CONSUMO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACOPLADO A DUCTOS. PISO-6	PZA	1.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO HELICOCENTRÍFUGO MARCA S & P MODELO TD-160 CON CAPACIDAD DE 100 PCM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 127 V, 180 WATTS DE CONSUMO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACOPLADO A DUCTOS. PISO-5	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO HELICOCENTRÍFUGO MARCA S & P MODELO TD-160 CON CAPACIDAD DE 100 PCM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 127 V, 180 WATTS DE CONSUMO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACOPLADO A DUCTOS. PISO-4	PZA	3.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE TIPO HELICOCENTRÍFUGO MARCA S & P MODELO TD-160 CON CAPACIDAD DE 100 PCM, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A 127 V, 180 WATTS DE CONSUMO, INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACOPLADO A DUCTOS. PISO-3	PZA	7.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 42"X14", INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 32"X14", INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN DE 42"X14", INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	6.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN DE 32"X14", INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 16"X12", INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 10"X6", INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	7.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 6"X4", INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE 20"X14", INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR MODULAR DE PLATO DE 24"X24" DE 4 VIAS, INCLUYE: FIJACIÓN, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMOSTATO DE CUARTO MARCA HONEYWELL, MODELO T-6861F O SIMILAR SOLO FRIÓ, INCLUYE: CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	16.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDATERMOSTATO DE PLASTICO CON LLAVE MARCA HONEYWELL, MODELO T-87F O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	16.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE CON FORRO DE 1" DE ESPESOR Y FOIL DE ALUMINIO DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CONEXIÓN A ELEMENTOS, MICELANEOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	12.00
SOPORTE PARA DUCTOS DE 0.77m A 1.37 m x 0.75m MAXIMO DE ALTO, EN ANGULO DE 1" x 1/4" MM, INCLUYE: VARILLA REDONDA DE (1/4") DE DIÁMETRO ROSCADA, TAQUETES DE EXPANSIÓN (1/4") DE DIÁM. TUERCAS, ROLDANA, MICELANEOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	15.00
MANTENIMIENTO A RED DE AGUA HELADA DE INYECCIÓN Y RETORNO DESDE EQUIPO EXTERNO CHILLER CON CAPACIDAD DE, HASTA MANEJADORAS DE AIRE, INCLUYE: MATERIALES, DESCONEXIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	LOTE	1.00

De igual manera le solicito adicionalmente sean contratados los servicios de:

Construcción de piso de madera tipo duela, machimbrada, de encino americano de 3/4", con barniz polyform, pulido y barnizado, colocado sobre cama de madera a base de pino de 3 1/4" X 3 1/4" con separación de 60 cms. Fijado a piso con ángulo de 3/4" X 1/8". Incluir material y mano de obra.

Lo anterior, como parte de los trabajos necesarios para llevar a cabo la terminación de la readecuación y rediseño del edificio sede del Tribunal y así tener un correcto funcionamiento de todas las áreas.

Sin otro particular reciba un afectuoso saludo de un servidor.

**Atentamente**

**Arq. Edgar Reséndiz García**  
**Jefe del Departamento de Servicios Generales**

c.c.p.- Lic. Carlos Nava Pérez. - Secretario Administrativo. - Presente  
 Lic. Gabriela Sifuentes Badillo. - Jefa de Departamento de Adquisiciones y Control Patrimonial. - Presente