



México, D.F. a 10 de noviembre de 2010
TEDF-DRMS-DSG/082/2010
Departamento de Servicios Generales

Lic. Héctor Vega Aguirre
Director de Recursos Materiales y Servicios
Presente

Por medio de la presente solicito a usted, respetuosamente, gire sus instrucciones a quien corresponda para que se lleve a cabo la adquisición del servicio de mantenimiento y colocación de impermeabilización del edificio sede bajo los siguientes parámetros

Descripción	Cantidad	Unidad
Trabajos de albañilería: nivelación de dos áreas para dar pendiente y evitar filtración de agua con cemento, arena y festerbond	1.00	Lote
Impermeabilización de áreas: Aplicación de sistema prefabricado de 3.5mm granulado rojo adherido al sustrato de termofusión	27.00	m2
Resellado de traslapes en azotea principal: Revisión de traslapes y reparación de roturas que se vayan presentando y acabado con impermeabilizante acrílico rojo	256.00	m2
Resellado de traslapes en azotea terraza: revisión de traslapes y reparación de roturas que se vayan presentando y acabado con impermeabilizante acrílico verde, impermeabilización de bajadas pluviales	426.70	m3
Impermeabilización de azotea cubo elevadores, sello de traslapes y aplicación de impermeabilizante acrílico terracota	99.25	m4
Azotea bajo estructura metálica, aplicación de sistema prefabricado de 2.5mm, granulado rojo adherido al sustrato por termofusión	34.15	m5

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Arq. Edgar Reséndiz García
Jefe del Departamento de Servicios Generales